



Leszno, dnia 2 marca 2022 roku

Odpowiedzi na zapytanie oferentów

W sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na „Remont instalacji sanitarnych w zasobach L S M w Lesznie przy ul. Sienkiewicza 15-17, ul. Okrzei 4a-4b, 6a-6b, ul. Szymanowskiego 1a/A-1a/B, 1b/A-1b/B, ul. Spółdzielcza 1.”

1. Proszę o wyjaśnienie kwestii prowadzenia rur kanalizacyjnych w piwnicach budynku. W projektach jest napisane, że rury należy prowadzić po starej trasie pod posadzką w piwnicy budynku, po czym w kosztorysie nie ma żadnej pozycji dotyczącej kucia tych posadzek. Proszę o informację, czy rury mają być prowadzone pod posadzką, czy pod stropem piwnicy?

Odpowiedź do poz. 1 :

Pozioma kanalizacja sanitarna do wymiany, prowadzić pod stropem pomieszczeń piwnicznych zgodnie z przedmiarem robót.

